

建設業 K Y T シート

No.8 2輪車による石の運搬作業

どんな危険がありますか？

あなたならどうしますか？



作業の状況

2輪車を使って、仮置きした石を現場に運搬しています。

建設業労働災害防止協会

整理番号	8	業種	造園工事	作業の種類	自然石運搬作業	災害の種類	転倒・落下
1 作業状況 2 輪車による石の運搬作業							
2 予想される危険 1. 過積載のため、タイヤがパンクして転倒し、足を負傷する。 2. 搬入路の地盤が悪いので、2輪車への振動や車輪がもぐり、バランスを崩して石が落下し、負傷する。 3. 地盤が悪く過積載のため、運搬する姿勢が悪くなり、腰をいためる。							
3 安全対策・事前処置 1. 石の重量を確認し、積み過ぎに注意する。 2. タイヤの空気圧や損傷を確認する。 3. 石が崩れないようにバランス良く積み、必要に応じてロープで縛る。 4. 運搬路の状況を確認し、悪ければ補修してから運搬する。 5. 作業員の能力に合った量を運搬する。						関係条文 ・ 安衛則第540条 (安全通路の確保)	