

# 建設業 K Y T シート

No.6 ケヤキの移植作業

どんな危険がありますか？

あなたならどうしますか？



## 作業の状況

ケヤキ（高さ10m）を移植のため、掘りとり作業をしています。

建設業労働災害防止協会

整理 番号	6	業 種	造園工事	作業の 種 類	移植作業	災害の 種 類	崩 倒	壊 壊
<b>1 作業状況</b>								
ケヤキの移植作業								
<b>2 予想される危険</b>								
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保護帽を着用していないので、木が倒れ、頭部を負傷する。</li> <li>2. 控えのロープを2方向しかとっていないので、木が倒れ作業員にあたる。</li> <li>3. 根切りの際に木のバランスがくずれたため、作業員が木の下敷きになる。</li> <li>4. 掘りあげた土が崩れて、作業員が土砂に埋まる。</li> </ol>								
<b>3 安全対策・事前処置</b>							<b>関係条文</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作業時には保護帽を着用する。</li> <li>2. 控えのロープは、三方向に均一に張る（取る）。</li> <li>3. 作業がしやすいように、掘穴の広さを十分取る。</li> <li>4. 掘りあげた土が崩れないように、掘穴から離して土を盛る。</li> <li>5. 掘穴が2 m以上になる場合は、安全な勾配又は土止めの措置をする。</li> </ol>							<ul style="list-style-type: none"> <li>・安衛則第356条</li> <li>・安衛則第537条</li> <li>・安衛則第538条</li> </ul>	